



Sterna aprobată prin
HGR 992/22.08.2003

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMĂRIA

REGULAMENT

Se aprobă Regulamentul de eliberare a autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public, în temeiul art.3,alin.(1), alin.(2), lit."c", alin.(5), lit."c", art.115,alin.(1), lit."b" din Legea 215/2001 privind administrarea publică locală, republicată.

Cap.1- SCOPUL REGULAMENTULUI

Art.1 Scopul regulamentului este de a stabili cadrul organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor de refacere a sistemului rutier la forma inițială în urma spargerilor sau a lucrărilor de modernizare sau investiții pe raza municipiului Târnăveni., respectiv

- Condițiile și documentele necesare obținerii avizelor și a permisului de spargere.
- Controlul efectuat de reprezentanții Primăriei Târnăveni pe perioada de valabilitate a permisului de spargere.
- Sancțiunile în cazul nerespectării condițiilor din permisul de spargere.
- Obligativitatea prezentării unui proiect de semnalizare și siguranță a circulației pentru lucrările care necesită spargerea carosabilului întocmit de o firmă de specialitate.
- cheltuielile legate de proiectarea și executarea lucrărilor de semnalizare rutieră și siguranță a circulației vor fi suportate de către beneficiarul permisului.
- refacerea infrastructurii se va face de către o firmă specializată, cheltuielile de refacere fiind suportate de către detinatorul permisului de spargere.

Cap.2 – UTILIZATORII REGULAMENTULUI

Art.2 - Prezentul regulament se adresează firmelor de construcții care execută lucrări în carosabil precum și detinatorilor sau administratorilor de rețele, după cum urmează:

- E-ON Gaz
- S.C.Electrica S.A.
- S.N.Tc. Romtelecom
- RDS Târnăveni
- S.C. Compania Aquaserv
- TV.Adler Trading S.R.L.
- Firme de construcții care execută lucrări pe domeniul public și privat al Municipiului.

Cap.3 - LUCRĂRI ÎN REGIM DE URGENȚĂ (AVARII)

Art. 3 - În cazul avariilor se va emite permisul de spargere pentru care sunt necesare următoarele acte:

- a. cerere tip (conform model anexat) în care să se specifice următoarele:
 - localizarea exactă a lucrărilor,

- data predării amplasamentului pentru execuția lucrării,
- durata de execuție,
- termenul de refacere a carosabilului la forma inițială,
- responsabilul lucrării din partea executantului (nume, prenume, nr. de telefon),
- firma care este responsabilă cu aducerea carosabilului la starea inițială și responsabilul lucrării cu nr. de telefon,
- b. plan de situație pe care să fie marcată zona afectată,
- c. proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației.

Art.4 – Obligații:

Art .4.1- În cazul urgențelor care impun intervenție imediată se va anunța Primăria, telefonic, (compartimentul de specialitate sau la ofiterul de serviciu, în afara orelor de program), urmând ca în 24 de ore de la anunț să depună documentația necesară pentru eliberarea permisului de spargere.

Art. 4.2 - La finalizarea lucrării se va aduce zona afectată la starea inițială în termenul precizat de permisul de spargere.

Art. 4.3 – Obligatoriu solicitantul se va adresa în scris compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni și va solicita un specialist la recepția lucrării.

Art.4.4– Recepția lucrării trebuie făcută în 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut în permisul de spargere. Dacă intervenția durează mai mult decât cererea inițială se va cere prelungirea termenului.

Art. 4.5 - Până la semnarea recepției de către reprezentantul Primăriei, nici unul din actele emise nu poate fi folosit pentru decontarea lucrărilor cu terți, fără avizul autorității publice locale.

Art.5 - Semnalizarea lucrărilor

Art.5.1 - Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare. Semnalizarea se va face de către o firmă specializată și autorizată conform legii.

Art.6 - Sancțiuni

Art.6.1 - Nerespectarea condițiilor din autorizație , a termenelor precum și semnalizarea necorespunzătoare va fi sancționată cu amendă.

Art.6.2 - În cazul în care termenul de execuție impus în permisul de spargere este depășit cu 48 de ore, în afara de amendă, Primăria va dispune refacerea la starea inițială a zonei afectate de lucrări, pe cheltuielile detinatorului / administratorului de rețea.

Cap.4 - LUCRĂRI DE INVESTIȚII

Art. 7– În cazul lucrărilor de investiții se emite: Aviz prealabil și ulterior, Permis de spargere.

a). Acte necesare pt.emitere aviz – în baza certificatului de urbanism

- cerere tip
- certificat de urbanism, copie
- plan de situație pe care să fie marcată zona afectată

b). Acte necesare pentru emiterea Permisului de spargere;

- autorizație de construire – copie
- cerere tip conform model anexat.
- plan de situație vizat spre neschimbare
- avizele de la deținătorii de utilități și Poliția Rutieră.

- proiect de semnalizare rutieră și siguranță a circulației
- proiect tehnic- partea de refacere.
- contractul pentru refacere cu firma specializata.

Art.8 – Obligatii

- proiectantul are obligatia de a specifica in planurile de situatie pozitionarea retelei cotata exact (distanta fata de bordura, constructie, etc.)
- proiectantul va solicita Administratiei Publice Locale structura de refacere a domeniului public sau privat al Primariei, in vederea cuprinderii in partea economica a cheltuielilor necesare.

Cap.5 - CONTROLUL,CONSTATAREA ȘI SANȚIONAREA CONTRAVENȚIILOR SAU NEÂNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR

Art.9 - Controlul și constatarea abaterilor de la prezentul regulament cade în sarcina personalului angajat al Primăriei imputernicit prin dispozitia Primarului. Pe baza procesului verbal de constatare care constituie titlu executoriu se va proceda la încasarea contravalorii amenzii, prin serviciile abilitate ale Primăriei.

Art.10 – Neindeplinirea obligațiilor precizate în permisul de spargere, constituie contravenție și se sancționează cu 2500 lei.

Art.11 – Inceperea lucrarilor fara permis de spargere (sau neanuntarea inceperii lucrarilor in cazul lucrarilor de avarii), se sanctioneaza cu amenda de 3000 lei.

Art.12 – Situatiile neregulamentare si amenzile sunt:

- a. - modul de depozitare a pământului –2500 lei.
- b. -Nerespectarea curățeniei în zona de lucru –2500 lei.
- c. - Marcarea defectuoasă a zonei afectate –2500 lei
- d. -Nerespectarea termenului de execuție și neprelungirea acestuia prin cerere –2500 lei.
- e.- Nerespectarea termenului de refacere în zonele afectate –2500 lei.

Cap.6 -TAXELE PERCEPUTE PENTRU eliberarea permisului de spargere

Administratorul retelelor si persoanele fizice care au intervenții prin care se sparge carosabilul vor plăti taxa de spargere în valoare de 6 lei/m.p./zi și acolo unde intervenția se efectuează pe o stradă asfaltată se va plăti si o garanție în valoare de 120 lei/m.p.conform HCL.nr.52/11.12.2008 Aceasta garantie se va returna la cerere dupa o perioada de sase luni de la receptionarea lucrarii (la lucrarile in regim de avarii.). Pentru lucrarile de investitii se va percepe taxa de spargere si garantia specificate mai sus cu mentiunea ca la receptia lucrarilor se restituie 70% din valoarea garantiei, diferenta de 30% urmand a fi restituita la receptia finala a lucrarii. Pentru lucrarile de investitii finantate din bugetul local nu se percep taxele specificate mai sus.

La prezentul regulament anexam urmatoarele: anexa 1, anexa 2, anexa 3.

Anexa nr.1 – Structura de refacere a infrastructurii

Lucrarea	Zona afectata	Structura de refacere
Investitii	Carosabil din asfalt	<ul style="list-style-type: none"> - Materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - Taiere cu disc in forma regulata - 30 cm balast bine compactat in straturi de 10 cm - 20 cm piatra sparta bine compactata - 10 cm beton - 6-10 cm binder - 4-6 cm asfalt turnat sau BA 16(BA 8). - se inchid rosturile de tasare - dupa terminarea lucrarii, zona de lucru se curata si se spala
	Carosabil din beton	<ul style="list-style-type: none"> - Materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - Taiere cu disc in forma regulata - 30 cm balast bine compactat in straturi de 10 cm - 20 cm piatra sparta bine compactata - 20 cm beton special pentru drumuri - se inchid rosturile de tasare - dupa terminarea lucrarii, zona de lucru se curata si se spala
	Carosabil impietruit	<ul style="list-style-type: none"> - Materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - 30 cm balast bine compactat in straturi de 10 cm - 20 cm piatra sparta bine compactata - pamant argilos bine compactat in straturi de maxim 10 cm. - dupa terminarea lucrarii, zona de lucru se curata .
	Trotuare	<ul style="list-style-type: none"> - Materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - Taiere cu disc in forma regulata - 30 cm balast bine compactat in straturi de 10 cm - 10 cm asfalt turnat sau BA 16(montare dale de beton sau pavele). - bordurile se vor rostui si se vor reface la forma initiala - dupa terminarea lucrarii, zona de lucru se curata si se spala.
	Zona Verde	<ul style="list-style-type: none"> - pamant bine compactat - se reface zona, dupa caz, cu iarba sau gard viu - bolovanii rezultati din sapatura se transporta in afara zonei.
Avarii	Carosabil din asfalt	<ul style="list-style-type: none"> - Materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - Taiere cu disc in forma regulata

	<p>Carosabil din beton</p> <p>Carosabil impietruit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 30 cm balast bine compactat in straturi de 10 cm - 20 cm piatra sparta bine compactata - 10 cm beton - 6-10 cm binder - 4-6 cm asfalt turnat sau BA 16(BA 8). - se inchid rosturile de tasare - dupa terminarea lucrarii, zona de lucru se curata si se spala <ul style="list-style-type: none"> - Materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - Taiere cu disc in forma regulata - 30 cm balast bine compactat in straturi de 10 cm - 20 cm piatra sparta bine compactata - 20 cm beton special pentru drumuri - se inchid rosturile de tasare - dupa terminarea lucrarii, zona de lucru se curata si se spala <ul style="list-style-type: none"> - Materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - 30 cm balast bine compactat in straturi de 10 cm - 20 cm piatra sparta bine compactata - pamant argilos bine copmpactat in straturi de maxim 10 cm. - dupa terminarea lucrarii, zona de lucru se curata .
	Trotuare	<ul style="list-style-type: none"> - Materialul rezultat din sapatura se transporta imediat in afara zonei de lucru - Taiere cu disc in forma regulata - 30 cm balast bine compactat in straturi de 10 cm - 10 cm asfalt turnat sau BA 16(montare dale de beton sau pavele). - bordurile se vor rostui si se vor reface la forma initiala - dupa terminarea lucrarii, zona de lucru se curata si se spala
	Zona verde	<ul style="list-style-type: none"> - pamant bine compactat - se reface zona, dupa caz, cu iarba sau gard viu - bolovanii rezultati din sapatura se transporta in afara zonei.

PERMIS DE SPARGERE

Pentru lucrari subterane din domeniul public si privat al municipiului Tarnaveni la retelele tehnico-edilitare.

Formular aprobat prin HCL nr. din

Nr. din

Denumire si identificare de lucrare _____

Executant: _____ cu sediul in _____ str. _____
nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____ Judetul _____
telefon _____ nr.de inmatriculare la registrul comertului _____
CUI _____ cont nr. _____ reprezentat de _____

Responsabil de lucrare _____ identificat cu BI/CI _____ nr. _____
telefon _____ cu domiciliul in strada _____
-nr./bl _____,ap. _____.

Beneficiarul lucrarii _____ cu domiciliul in _____
str. _____ sc. _____

Ap. _____ jud. _____ reprezentat de _____ identificat cu
BI/CI _____ nr. _____.

Executantul lucrarilor de refacere: _____ cu sediul in _____
str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____
Judetul _____ telefon _____ nr.de inmatriculare la
registrul comertului _____ CUI _____ cont nr. _____
reprezentat de _____

Responsabil de lucrare _____ identificat cu BI/CI _____ nr. _____
telefon _____ cu domiciliul in strada _____
-nr./bl _____,ap. _____.

Valabilitate autorizare:

Data inceperii lucrarilor _____

Data finalizarii lucrarilor _____

Data finalizarii lucrarilor de refacere _____

Taxa pentru eliberarea prezentei este stabilita prin HCL nr. 52/11 decembrie 2008 in felul urmator:

Taxa de spargere: 6 lei/m.p./zi

Garantia : 120 lei/m.p.

Prezenta autorizatie se elibereaza in conformitate cu OG 43/1997 privind regimul drumurilor (actualizata), Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Legea 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, pentru orice

lucrare de executie pe domeniul public si privat al municipiului Tarnaveni cu respectarea conditiilor prevazute in continuare :

Conditii de executie a lucrarilor impuse prin permis:

- Executantul nu va incepe lucrarile fara a avea asigurata baza tehnico materiala completa pentru punctul de lucru autorizat, precum si utilajele necesare pentru saparea,(spargerea) suprafetelor de teren afectate de lucrare.
- Decopertarea stratului asfaltic se va efectua prin taiere cu utilaj cu disc in forma regulata.
- Pamantul si celelalte materiale rezultate din sapaturi vor fi evacuate si duse in locurile stabilite de Primaria.
- In timpul executarii lucrarilor se interzice depozitarea pe carosabil a oricaror utilaje, materiale,pamant .
- Rigolele de preluare a apelor pluviale, santurile vor fi curatate.
- Executantul va lua masuri pentru securitatea pietonilor si autovehiculelor care circula prin zona lucrarilor folosind indicatoarele de circulatie si mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi si de noapte precum si panouri indicatoare, dreptunghiulare care sa fie inscriptionate cu denumirea firmei executante si care sa poata fi usor observabile din ambele sensuri de circulatie conform proiectului de semnalizare prezentat.
- Inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie se va face cu acordul organelor competente.(Politia).
- Beneficiarul lucrarii trebuie sa solicite acordul si asistenta tuturor celor care detin instalatii aeriene, subterane sau constructii de orice fel aflate in zona de lucru.
- In situatia in care in timpul lucrarilor se vor descoperi edificii arheologice, sau retele edilitare de care nu s-a avut cunostinta la momentul eliberarii permisului, lucrarile se vor opri imediat si se va anunta Primaria Municipiului Tarnaveni si proprietarii retelelor.
- Drumurile, trotuarele si spatiile verzi se vor aduce la forma initiala , conform anexei 1 din regulamentul pentru eliberarea permisului de spargere si refacerea infrastructurii domeniului public, aprobat prin HCL nr.
- Lucrarea va incepe numai dupa pichetarea corecta si definitiva a traseului de spargere.
- De orice accident de munca sau de circulatie intamplat in timpul si din cauza executiei lucrarilor , raspunde executantul lucrarii.

Termenul de garantie pentru lucrarile de avarie va fi de 6 luni de la data receptiei .

Pentru lucrarile de investitii ,la receptia lucrarilor se restituie 70% din valoarea garantiei, diferenta de 30% urmand a fi restituita la receptia finala a lucrarii efectuata in prezenta reprezentantului Primariei.Pentru lucrarile de investitii finantate din bugetul local nu se percep taxele specificate mai sus.

- Lucrarea nereceptionata se considera nepreluata si ramane in continuare in sarcina executantului pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.

- Spargerile neautorizate constituie contravenție și se sancționează cu 3000 lei.

CERERE
pentru executarea lucrarilor de spargere pe domeniul public din
Municipiul Tarnaveni.

STRADA:

1. Beneficiarul

lucrării _____

2. Zona de execuție:

a. În carosabil

-transversal, în dreptul imobilelor _____

-longitudinal, pe partea _____

-adâncimea _____ lățimea _____ suprafața afectată _____

b. În trotuar

-transversal, în dreptul imobilelor _____

-longitudinal, pe partea _____

-adâncimea _____ lățimea _____ suprafața afectată _____

c. În zona verde _____ suprafața afectată _____

3. Unitatea constructoare:

a. Pentru lucrări de

instalații _____

b. Pentru refacerea sistemului

rutier _____

c. Pentru refacerea zonelor

verzi _____

4. Perioada propusă pentru executarea lucrărilor de:

a. Instalații: _____

b. Refaceri: _____

5. Responsabil de lucrare (încadrare în termen, calitate, asigurarea siguranței circulației, etc.)

a. Din partea

beneficiarului _____ tel. _____

b. Din partea executantului lucrărilor de

instalații _____ tel. _____

c. Din partea celui ce reface sistemul

rutier _____ tel. _____

d. Din partea celui ce reface zona

verde _____ tel. _____

6. Alte date referitoare la

lucrări _____

Tarnaveni, la _____

Semnatura